



Район, сельское поселение, населенный пункт	Магдагачинский район, пгт. Магдагачи
Адрес	

ВЕДОМОСТЬ

объема ремонтных работ

на _____ *Благоустройство парка Культуры*
(элементы дороги)

от _____ 20 22г.

(наименование дороги, вид искусственного сооружения)

№ п.п.	Вид работ	Формула подсчета	Ед. измерения	Количество
Земляные, демонтажные работы				
1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную	76*2+74*4	м2	448,0
2	Перевозка демонтируемого асфальтобетона, на расстояние: до 17,7 км (муниципальная свалка пгт.Магдагачи)	448*0,06*1,4-асфальт	т	37,632
3	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы	74*2,2*0,35 16*2,2*0,35 74*3,8*0,35	м3	167,7
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, на расстояние: до 10,6 км (дорога "Объездная" пгт.Магдагачи)	167,7*1,5	т	251,55
Устройство асфальтобетонного покрытия (тротуар)				
5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, толщина 10 см	74*2,2*0,1 16*2,2*0,1 74*3,8*0,1	м3	47,9
6	Песок	47,9*1,1	м3	52,69
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, толщиной 15 см	74*2,2 16*2,2 74*3,8	м2	479,2
8	Щебень из природного камня, фракция 20-40 мм	83,5312+21,564	м3	105,10
9	Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие	74*1,8 16*1,8 74*3,8	м2	443,2
10	Геосетка ПСД(размер ячейки 50х50 мм-32*38)		м2	443,2
11	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см	74*1,8 16*1,8 74*3,8	м2	443,2

37,632

56,98 12,32 98,42

162,8 3,52 28,12

162,8 35,2 281,2

133,2 28,8 281,2

12	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	31,64448+21,45088	т	53,10
12	Установка бортовых камней бетонных	76+16+76+74+14+73	м	330
13	Окраска бортовых камней бетонных (известковая)	(0,2*330*2)+(0,08*330)	м	53,10
Санитарная вырубка деревьев на территории парка Культуры				
14	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: более 120 см	3,1415*400 ² /4*4*12/1000000	м3	6,03
15	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см		шт	12
16	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см		шт	12
17	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса		т	3,015
18	Перевозка лесоматериалов круглых автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 14 км I класс груза		т	3,015
Установка скамьи, в количестве 3				
19	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 м3 0,04		м3	0,08
20	Устройство фундаментов-столбов: бетонных		м3	0,062
21	Установка скамьи		шт	3