

СОГЛАСОВАНО:

_____ " _____ 2022 года _____ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

Амурская обл., Магдагачинский район, пгт.Магдагачи
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3

благотустройство парка культуры
(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____ ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____ 1 квартал 2022

Сметная стоимость	2200,00	(174,1)	тыс.руб.		
в том числе:					
строительных работ	1833,34	(145,09)	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	202,24
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	607,81
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	34,64
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	



УТВЕРЖДАЮ:

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Земляные работы												
1	ТЕРр68-13-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную Объем=448 / 1000	1000 м2	0,448								
		1 ОТ					820,61		367,63	34,52	12 691	
		3Т	чел.-ч	93,57		41,91936						
		Итого по расценке					820,61		367,63		12 691	
		ФОТ							367,63		12 691	
		Приказ Министра России № НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	%	102		102			374,98		12 945	
		Приказ Министра России № СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	%	54		54			198,52		6 853	
		Всего по позиции							941,13		32 489	
2	ТССЦп03-21-01-018	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км I класс груза	1 т груза	37,632			16,20			609,64 14,24		8 681
3	ТЕР01-01-013-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 Объем=167,7 / 1000 1 ОТ 2 3М 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т 3Тм	1000 м3 грунта	0,1677								
		Итого по расценке					4 658,14		781,17		2 387	
		ФОТ							69,16		2 196	
		Приказ Министра России № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	%	92		92			63,63		2 196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ Министра России № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от 11.12.2020 Прил. механизированным способом п.1.1, Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции			%	46	0,85	39,1			27,04		933
4	ТССЦп03-21-01-011	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза	1 т груза			251,55	13,13		3 302,85	14,24	47 033
Итого по разделу 1 Земляные работы :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Строительные работы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 1 Земляные работы											
5 725,46											
Раздел 2. Устройство асфальтобетонного покрытия (тротуар)											
5	ТЕР21-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, толщина 10 см	100 м.3			0,479					
материала основания (в плотном теле)											
Объем=47,9 / 100											
Зональный коэффициент ПЗ=1,07 (ОЗП=1,07; ЗМ=1,07; ЗПМ=1,07; МАТ=1,07; ТЗ=1,07; ТЗМ=1,07)											
1 ОТ											
2 ЗМ											
3 в т.ч. ОТм											
4 М											
408-9040 Песок для строительных работ природный											
МЗ 0 0											
141,64 1,07 72,59 34,52 2 506											
2 853,76 1,07 1 462,64 7,89 11 540											
191,13 1,07 97,96 34,52 3 382											
25,40 1,07 13,02 5,12 67											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЗТ	Итого по расценке	цел.-ч	15,72	1,07	8,0569716					
			цел.-ч	13,88	1,07	7,1139164					
							3 020,80		1 548,25		5 888
									170,55		8 655
									250,71		
Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)											
2	ЗТ	Итого по расценке	%	147		147					
									137,72		4 755
Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
6	ТСЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (Автомобильные дороги) Зональный коэффициент ПЗ=1,07 (ОЗП=1,07; ЗМ=1,07; ЗПМ=1,07; МАТ=1,07; ТЗ=1,07; ТЗМ=1,07)	м3	52,69	715,20	1,07	2 255,15	17,88	40 322	27 523	
7	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под трогуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2	дорожек и трогуаров	4,792						
Объем=479,2 / 100 Зональный коэффициент ПЗ=1,07 (ОЗП=1,07; ЗМ=1,07; ЗПМ=1,07; МАТ=1,07; ТЗ=1,07; ТЗМ=1,07)											
1	ОТ	Итого по расценке	%	147	147		1 278,17	34,52	44 122		
2	ЗМ	Итого по расценке	%	147	147		1 743,89	9,62	16 776		
3	в т.ч. ОТМ	Итого по расценке	%	147	147		192,79	34,52	6 655		
4	М	Итого по расценке	%	147	147		9 687,58	12,74	123 420		
ЗТ	Итого по расценке	%	147	147		1 187,80	41 002				
Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)											
Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
8	ТСЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-83,3808	1 380,24	1,07	-9 635,52	12,78	-123 142	299 962	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(Автомобильные дороги)											
Зональный коэффициент ПЗ=1,07 (ОЗП=1,07; ЗМ=1,07; ЗПМ=1,07; МАТ=1,07; ТЗ=1,07; ТЗМ=1,07)											
9	ТСЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3			83,3808	1 129,08	1,07	8 479,29	11,88	100 734
(Автомобильные дороги)											
Зональный коэффициент ПЗ=1,07 (ОЗП=1,07; ЗМ=1,07; ЗПМ=1,07; МАТ=1,07; ТЗ=1,07; ТЗМ=1,07)											
10	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров			14,376					
Объем=(479,2*3) / 100											
Зональный коэффициент ПЗ=1,07 (ОЗП=1,07; ЗМ=1,07; ЗПМ=1,07; МАТ=1,07; ТЗ=1,07; ТЗМ=1,07)											
1	ОТ						5,13	1,07	78,91	34,52	2 724
2	ЗМ						11,91	1,07	183,20	8,64	1 583
3	в т.ч. ОТМ						1,08	1,07	16,61	34,52	573
4	М						162,00	1,07	2 491,94	12,78	31 847
ЗТ			Чел.-ч	0,54	1,07	8,3064528					
ЗТМ			Чел.-ч	0,1	1,07	1,538232					
Итого по расценке							179,04		2 754,05		
ФОТ									95,52		3 297
Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги											
812/пр от 21.12.2020 Прил.											
п.21 (в ред. пр. № 636/пр от											
02.09.2021)											
Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги											
774/пр от 11.12.2020 Прил.											
п.21, Приказ Министра											
России № 774/пр от											
11.12.2020 п.16											
Всего по позиции									2 971,59		43 663
11	ТСЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3			-21,564	1 380,24	1,07	-2 491,94	12,78	-31 847
(Автомобильные дороги)											
Зональный коэффициент ПЗ=1,07 (ОЗП=1,07; ЗМ=1,07; ЗПМ=1,07; МАТ=1,07; ТЗ=1,07; ТЗМ=1,07)											
12	ТСЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3			21,564	1 129,08	1,07	2 192,93	11,88	26 052
(Автомобильные дороги)											
Зональный коэффициент ПЗ=1,07 (ОЗП=1,07; ЗМ=1,07; ЗПМ=1,07; МАТ=1,07; ТЗ=1,07; ТЗМ=1,07)											
13	ТЕР27-06-009-02	Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие	1000 м2 покрытия			0,4432					
Объем=443,2 / 1000											
Зональный коэффициент ПЗ=1,07 (ОЗП=1,07; ЗМ=1,07; ЗПМ=1,07; МАТ=1,07; ТЗ=1,07; ТЗМ=1,07)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
16	ТСЦ-410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (Автомобильные дороги) Зональный коэффициент ПЗ=1,07; ОЗП=1,07; ЗМ=1,07; ЗПМ=1,07; МАТ=1,07; ТЗ=1,07; ТЗМ=1,07)	т			-31,64448	5 487,00	1,07	-10 157,90	18,29	-185 788
17	ТСЦ-410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т			31,64448	5 385,74	1,07	10 239,14	17,81	182 359
(Автомобильные дороги) Зональный коэффициент ПЗ=1,07 (ОЗП=1,07; ЗМ=1,07; ЗПМ=1,07; МАТ=1,07; ТЗ=1,07; ТЗМ=1,07)											
18	ТЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 покрытия	100 м2			17,728					
Объем=(443,2*4) / 100 Зональный коэффициент ПЗ=1,07 (ОЗП=1,07; ЗМ=1,07; ЗПМ=1,07; МАТ=1,07; ТЗ=1,07; ТЗМ=1,07)											
1 ОТ 24,22 1,07 459,43 34,52 15 860											
2 ЗМ 9,31 1,07 176,60 5,33 941											
4 М 363,00 1,07 6 885,73 18,29 125 940											
3Т чел.-ч 2,32 1,07 44,0079872											
Итого по расценке 396,53 7 521,76											
ФОТ 459,43 15 860											
Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. 147 147 675,36 23 314											
п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)											
Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. % 95 0,85 80,75 370,99 12 807											
п.21, Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
19	ТСЦ-410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (Автомобильные дороги) Зональный коэффициент ПЗ=1,07 (ОЗП=1,07; ЗМ=1,07; ЗПМ=1,07; МАТ=1,07; ТЗ=1,07; ТЗМ=1,07)	т			-21,45088	5 487,00	1,07	-6 885,73	18,29	-125 940
20	ТСЦ-410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т			21,45088	5 385,74	1,07	6 940,82	17,81	123 616
(Автомобильные дороги) Зональный коэффициент ПЗ=1,07 (ОЗП=1,07; ЗМ=1,07; ЗПМ=1,07; МАТ=1,07; ТЗ=1,07; ТЗМ=1,07)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня			3,3					
Объем=330 / 100 Зональный коэффициент ПЗ=1,07 (ОЗП=1,07; ЗМ=1,07; ЗПМ=1,07; МАТ=1,07; ТЗ=1,07; ТЗМ=1,07)											
1 ОТ 722,76 1,07 2 552,07 34,52 88 097											
2 ЗМ 87,61 1,07 309,35 10,81 3 344											
3 в т.ч. ОТМ 9,87 1,07 34,85 34,52 1 203											
4 М 4 011,55 1,07 14 164,78 8,87 125 642											
413-9010 Камни бортовые											
ЗТ М 100 268,63848											
ЗТ чел.-ч 76,08 1,07 2,40108											
Итого по расценке 4 821,92											
ФОТ 17 026,20											
Приказ Минстроя России № НР Автомобильные Дороги 2 586,92											
812/пр от 21.12.2020 Прил. 3 802,77											
п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) 131 271											
Приказ Минстроя России № СЛ Автомобильные Дороги 2 088,94											
774/пр от 11.12.2020 Прил. 72 110											
п.21, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции 22 917,91											
22	ТСЦ-403-8023	Камни бортовые БР 100,20,8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.			330	260,20	1,07	10 963,84	8,38	91 877
(Автомобильные дороги)											
Зональный коэффициент ПЗ=1,07 (ОЗП=1,07; ЗМ=1,07; ЗПМ=1,07; МАТ=1,07; ТЗ=1,07; ТЗМ=1,07)											
Прим. (Окраска камня бортового) Окраска 100 м2 0,531											
фасадов с плюшек по подготовленной фасада											
поверхности: известковая											
Объем=53,10 / 100											
Зональный коэффициент ПЗ=1,07 (ОЗП=1,07; ЗМ=1,07; ЗПМ=1,07; МАТ=1,07; ТЗ=1,07; ТЗМ=1,07)											
1 ОТ 82,62 1,07 46,94 34,52 1 620											
2 ЗМ 229,79 1,07 130,56 3,29 430											
4 М 50,29 1,07 28,57 10,46 299											
ЗТ чел.-ч 8,1 1,07 4,602177											
Итого по расценке 362,70											
ФОТ 206,07											
Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы 46,94											
21.12.2020 Прил. п.15 46,94											
Приказ № 774/пр от СЛ Отделочные работы 1 620											
11.12.2020 Прил. п.15, 19,55											
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 675											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции										272,56	4 644
Итого по разделу 2 Устройство асфальтобетонного покрытия (тротуар) :											
Итого прямые затраты (справочно)										118 100,21	
в том числе:											
Оплата труда рабочих										5 311,11	
Эксплуатация машин										4 321,84	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										345,65	
Материалы										108 467,26	
Строительные работы										130 943,06	
в том числе:											
оплата труда										5 311,11	
эксплуатация машин и механизмов										4 321,84	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										345,65	
материалы										108 467,26	
накладные расходы										8 293,37	
сметная прибыль										4 549,48	
Итого ФОТ (справочно)										5 656,76	
Итого накладные расходы (справочно)										8 293,37	
Итого сметная прибыль (справочно)										4 549,48	
Итого по разделу 2 Устройство асфальтобетонного покрытия (тротуар)										130 943,06	
Раздел 3. Санитарная вырубка деревьев на территории парка											
24	ТЕРр68-34-6	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: более 120 см	1 м3 деревя	6,03							
		1 ОТ			7,96				48,00	34,52	1 657
		2 ЭМ			79,07				476,79	6,76	3 223
		3 в т.ч. ОТм			5,52				33,29	34,52	1 149
		ЗТ	чел.-ч	0,78		4,7034					
		ЗТм	чел.-ч	0,38		2,2914					
		Итого по расценке			87,03				524,79		
		ФОТ							81,29		2 806
		Приказ Минстроя России № НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	%	102		102			82,92		2 862
		Приказ Минстроя России № СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	%	54		54			43,90		1 515
Всего по позиции										651,61	9 257
25	ТЕР01-02-101-07	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	0,12							
		Объем=12 / 100									
		1 ОТ			771,19				92,54	34,52	3 194
		2 ЭМ			189,15				22,70	4,89	111
		ЗТ	чел.-ч	80,5		9,66					
		Итого по расценке			960,34				115,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ФОТ											
Приказ Минстроя России № НР Земляные работы, выполняемые по другим 812/пр от 21.12.2020 Прил. видам работ (подготовительным, сопутствующим, п.1.4 укрепительным)			%	89		89			92,54		3 194
Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые по другим 774/пр от 11.12.2020 Прил. видам работ (подготовительным, сопутствующим, п.1.4, Приказ Минстроя укрепительным)			%	41	0,85	34,85			32,25		1 113
России № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции									229,85		7 261
26	ТЕР01-02-105-03	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см Объем=12 / 100 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 3Тм	100 пней			0,12					
Итого по расценке			цел.-ч	6,71		0,8052					
ФОТ							804,39		96,53		431
Приказ Минстроя России № НР Земляные работы, выполняемые по другим 812/пр от 21.12.2020 Прил. видам работ (подготовительным, сопутствующим, п.1.4 укрепительным)			%	89		89			12,49		384
Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые по другим 774/пр от 11.12.2020 Прил. видам работ (подготовительным, сопутствующим, п.1.4, Приказ Минстроя укрепительным)			%	41	0,85	34,85			4,35		150
России № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции									112,00		1 531
27	ТСЦП01-01-01-008	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничного, шпал	1 т груза			3,015	11,99		36,15	17,36	628
28	ТСЦП03-01-01-014	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 14 км I класс груза	1 т груза			3,015	16,98		51,19	13,25	678

Итого по разделу 3 Санитарная вырубка деревьев на территории парка :

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

Строительные работы

823,90

140,54

683,36

45,78

1 080,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 3 Санитарная выручка деревьев на территории парка											
1 080,80											
Раздел 4. Земляные работы: устройство скамьи											
29	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, грунта грунтов 2	100 м3			0,0008					
		Объем=0,08 / 100									
		1 ОТ									
		3Т	чел.-ч	280		0,224					
		Итого по расценке					2 455,60			1,96	68
		ФОТ							1,96		
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом	%	89		89			1,74		61
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным 11.12.2020 Прил. п.1.2, способом	%	40	0,85	34			0,67		23
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							4,37		152
Итого по разделу 4 Земляные работы: устройство скамьи :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 4 Земляные работы: устройство скамьи											
4,37											
Раздел 5. Устройство скамьи											
30	ТЕР06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3			0,00062					
		бетона, бутобетона и железобетона в деле									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
	Объем=0,062 / 100 Зональный коэффициент ПЗ=1,07 (ОЗП=1,07; ЗМ=1,07; ЗТМ=1,07; МАТ=1,07; ТЗ=1,07; ТЗМ=1,07) 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные 21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные 11.12.2020 Прил. п.6. Приказ конструкции и работы в строительстве № 774/пр от 11.12.2020 п.16																
												5 731,33	1,07	3,80	34,52	131	
												1 832,00	1,07	1,22	10,17	12	
												269,43	1,07	0,18	34,52	6	
												63 687,55	1,07	42,25	8,56	362	
												чел.-ч	598,26	1,07	0,3968857		
												чел.-ч	18,62	1,07	0,0123525		
												71 250,88	47,27	3,98	4,06	137	
												102	102			140	
												58	0,85	49,3	1,96	68	
31	ТЕР10-01-059-01 /прим./ Установка скамьи Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. Объем=3 / 100 Зональный коэффициент ПЗ=1,07 (ОЗП=1,07; ЗМ=1,07; ЗТМ=1,07; МАТ=1,07; ТЗ=1,07; ТЗМ=1,07) 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М 203-9130 Изделия штучные ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от НР Деревянные конструкции 21.12.2020 Прил. п.10 Приказ № 774/пр от СП Деревянные конструкции 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16																
												677,10	1,07	21,73	34,52	750	
												296,04	1,07	9,50	15,72	149	
												21,56	1,07	0,69	34,52	24	
												1 887,84	1,07	60,60	5,89	357	
												шт.	100	3			
												чел.-ч	75,15	1,07	2,412315		
												чел.-ч	1,73	1,07	0,055533		
												2 860,98	91,83				
												108	108			774	
55	0,85	46,75	10,48	362													
32	ТСЦ-116-0077 Скамья на металлических ножках (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) Зональный коэффициент ПЗ=1,07 (ОЗП=1,07; ЗМ=1,07; ЗТМ=1,07; МАТ=1,07; ТЗ=1,07; ТЗМ=1,07) Итого по разделу 5 Устройство скамьи : Итого прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин																
												8 445,60	1,07	7 153,03	3,79	2 454	
												126,52					
												7 153,03					
												3,79					
												27 110					
												7 292,13					
												25,53					
												10,72					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 5 Устройство скамьи											
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
НДС 20%											
ВСЕГО по смете											

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]